

TROŠKOVNIK

stan MATIĆ, Rimska 6

TROŠKOVNIK krovopokrivački radovi

1. Demontaže

Jediničnim cijenama obuhvatiti utovar i odvoz materijala na deponiju.

1.1. Skidanje pokrova od biber crijepa i kapelaja.	m 2	130
1.2. Skidanje postojećih krovnih letvi.	m2	130
1.3. Skidanje postojeće limarije od pocinčan. lima;		
a) lučni žljeb 15 cm	m1	16
b) krovna uvala r.š. 50 cm	m1	9
c) opšav dimnjaka vel. 40x40 cm	kom	2
d) odvodna vertikalna 12 cm, sa labuđim vratom i potrebnim koljenima	m1	6
1.4. Razgrađivanje postojećih zidanih dimnjaka od pune opeke, vel. 40x40 cm visine 150 cm do pod krov, te ponovno zidanje, betonska kapa i žbukanje od visine stropa, komplet.	kom	2
1.5. Uređenje dijela zabatnog zida van krova na način da se skine postojeći crijep i popravi oštećene žbuke - kao podloga za limenu klup.	m1	9
1.6. Odbijanje postojeće odvojene žbuke fasade, 50% (12 x 5 m).	m 2	30
1.7. Grubo i fino žbukanje zida od opeke sa pred. prskanjem cem. špricom.	m 2	60
1.8. Završna obrada fasade prskanjem hirofom.	m 2	60

Ukupno:

TROŠKOVNIK

2. Tesarski radovi

2.1. Tesarski popravak postojećeg drvenog krovišta pribijanjem jelovih dasaka debljine 2,4 cm bočno uz rogove cijele površine krova.	m2	130
2.2. Letvanje krova za pokrivanje biber crijepom vel. 3/5 cm, uključivo zaštita premazom protiv crvotočine - spoj na polovici roga dijela koji se ne popravija.	m2	130
2.3. Montaža i demontaža skele na strani do vrta.	m2	84

Ukupno:

3. Krovopokrivački radovi

3.1. Prekrivanje krova biber crijepom gusto pokrivanje-Tondach s čavlanjem svaki 4 kom.		
a) crijep	m2	130
b) sljeme	m1	12
c) snjegobran	kom	110

Ukupno:

4. Limarski radovi

4.1. Dobava i montaža okruglog žljeba 33 cm, uključivo kuke na razmaku rogova - poc. lim.	m1	16
4.2. Dobava i montaža odvodne vertikale od poc. lima, uključivo obujmice i potrebna koljena, fi 10 cm, sa vodokotlićem- komplet.	m1	6
4.3. Opšavni lim dimnjaka 40/40 cm	kom	2
4.4. Dobava i postava krovne uvale r.š. 50 cm.	m1	11
4.5. Dobava i postava zidnog lima na spoju sa višim dijelom objekta r.š. 50 cm.	m1	10
4.6. Dobava i postava limene klupčice r.š. 55 cm na nadvišenje zabatnog zida.	m1	9

Ukupno:

TROŠKOVNIK

REKAPITULACIJA

1. Demontaže _____
2. Tesarski radovi _____
3. Krovopokrivački radovi _____
4. Limarski radovi _____

Sveukupno bez PDV-a:

PDV:

Sveukupno s PDV-om:

Sisak, _____

Za ponuditelja:

(potpis ovlaštene osobe i pečat)