



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA

Povjerenstvo za provođenje postupka bagatelne
nabave za predmet nabave: Izvođenje radova
na održavanju pročelja dvije zgrade u Sisku
KLASA: 350-01/15-01/17
URBROJ: 2176/05-01-16-308
Sisak, 22. kolovoza 2016. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za predmet nabave
Izvođenje radova na održavanju pročelja dvije zgrade u Sisku

Sukladno točki V. Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi KLASA: 406-09/14-01/15, URBROJ: 2176/05-01-14/1 od 27. ožujka 2014. godine, Grad Sisak u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: Izvođenje radova na održavanju pročelja dvije zgrade u Sisku, upućuje Poziv za dostavu ponuda, koji sadržava sljedeće:

- I **POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**
- II **OPĆI PODACI**
- III **PODACI O PREDMETU NABAVE**
- IV **PODACI O PONUDI**
- V **OSTALE ODREDBE**
- VI **PREDLOŽAK:**
 - A) **PONUDBENI LIST**
 - B) **IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA**
 - C) **IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**
- VII **PRILOG: TROŠKOVNICI**

II. OPĆI PODACI

1. NARUČITELJ:

- **GRAD SISAK**, Rimska 26, 44000 Sisak
(jedinica lokalne samouprave – javna uprava)
OIB: 08686015790
Telefon: 044/ 510-110
Telefaks: 044/ 510-160
Internetska adresa: www.sisak.hr

2. KONTAKT:

- u svezi **dokumentacije za nadmetanje i predmeta nabave:**
Tajana Prvonožec, dipl.ing.arh.
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Telefon 044/510-132
E-pošta: tajana.prvonozec@sisak.hr

3. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Javni naručitelj temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) u sukobu interesa.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Bagatelna nabava koja je sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/11, 143/13, 13/14) izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi.

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 130.000,00 kuna (bez PDV-a).

III. PODACI O PREDMETU NABAVE

6. NAZIV PREDMETA NABAVE:

Izvođenje radova na održavanju pročelja dvije zgrade u Sisku

7. KOLIČINA ILI OPSEG PREDMETA NABAVE

Izvođenje radova na održavanju pročelja dvije zgrade u gradu Sisku, i to za zgrade:

1. Stjepana i Antuna Radića 31, k.č.br. 1139/1, k.o. Sisak Stari
2. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 9, k.č.br. 1154, k.o. Sisak Stari

Detaljniji opis radova koji su predmet nabave dan je sljedećim troškovnicima u prilogu:

1. Za zgradu na adresi Antuna i Stjepana Radića 31, k.č.br. 1139/1, k.o. Sisak Stari – Troškovnik oznake KTR-1211/2015 izrađen u veljači 2016. godine po ovlaštenom arhitektu Ramizu Durakoviću, dipl.ing.arh. za DOMING-PROJEKT d.o.o. iz Siska, Odra 115;
2. Za zgradu na adresi Ivana Kukuljevića Sakcinskog 9, k.č.br. 1154, k.o. Sisak Stari – Troškovnik oznake KTR-1203/2016 izrađen u veljači 2016. godine po ovlaštenom arhitektu Ramizu Durakoviću, dipl.ing.arh. za DOMING-PROJEKT d.o.o. iz Siska, Odra 115;

8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Uslugu koja je predmet ovog postupka nabave potrebno je izvesti u skladu s troškovnicima te važećim zakonskim propisima i pravilima struke.

9. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE: Grad Sisak, k.č.br. 1139/1 k.o. Sisak Stari (Stjepana i Antuna Radića 31) i Grad Sisak, k.č.br. 1154 k.o. Sisak Stari (Ivana Kukuljevića Sakcinskog 9).

10. ROK POČETKA IZVRŠENJA USLUGA:

Ponuditelj je dužan pristupiti pružanju usluge nakon provedenog postupka nabave i potpisa ugovora te uvođenja u posao.

11. ROK ZAVRŠETKA USLUGE ILI TRAJANJE UGOVORA:

Rok izvođenja radova na pročeljima je 60 kalendarskih dana od uvođenja u posao.

12. DOKUMENTI KOJE SU PONUDITELJI OBVEZNI DOSTAVITI:

Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti sljedeće dokumente u svrhu dokazivanja sposobnosti za predmetnu nabavu:

- **Preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objave Poziva na dostavu ponuda na web stranicama Grada Siska, kojom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave.**
- **Potvrdu Porezne uprave o stanju duga – kojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi javnih davanja ne stariju od trideset (30) dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda na web stranicama Grada Siska, osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.**
- **Presliku isprave, odnosno Rješenja – dopuštenja za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, kojom ponuditelj mora dokazati da smije izvoditi predmetne radove.**
- **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - u obliku garancije banke na iznos od 15.000,00 kuna-za slučaj povrede određenih ugovornih obveza (kvalitetno i pravovremeno izvršenje obveza ponuditelja iz Ugovora). Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dužan je po potpisu Ugovora, u roku od 8 (osam) dana, dostaviti garanciju banke za dobro ispunjenje ugovora-bezuvjetna garancija s obvezom plaćanja «na prvi pismeni poziv i bez prigovora» koja vrijedi do završetka usluge, a koju je potrebno produžiti u slučaju da se produži rok izvođenja usluge razmjerno danima povećanja roka izvođenja usluge - Ponudi se prilaže Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora-Predložak C.**

13. OBLIK DOKAZA

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici i takvi dokazi ne mogu biti razlog za odbijanje ponude.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana dužan je na zahtjev naručitelja, dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokaza, ako je u ponudi priložio neovjerene preslike.

IV. PODACI O PONUDI

14. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda je **pisana izjava volje ponuditelja** da izvrši uslugu, a sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za prikupljanje ponuda.

Ponuda treba sadržavati:

- popunjeni **ponudbeni list** (Predložak ponudbenog lista nalazi se u prilogu Poziva za dostavu ponuda),
- tražene **dokaze sposobnosti**,
- popunjene **Troškovnike** koji su dostavljeni u prilogu poziva,
- popunjenu **pisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta i načina plaćanja** (predložak u prilogu)
- **ostale podatke** tražene u dokumentaciji za nadmetanje (Predlošci pojedinih izjava nalaze se u prilogu Poziva za dostavu ponuda).

15. NAČIN IZRADE PONUDE:

Pri izradi ponude ponuditelj se mora **pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda**.

Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku i na način da **čini cjelinu**.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponude se pišu **neizbrisivom tintom**.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz **navod datuma** ispravka, biti **potvrđeni potpisom** ovlaštene osobe ponuditelja.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

16. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok za dostavu ponuda je **do 29. kolovoza 2016. godine do 12:00 sati** na Urudžbeni Grada Siska, **bez obzira na način dostave i vrijeme slanja**.

17. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuditelji **dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude**.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja Grad Sisak, Rimska 26, p.p. 910, 44000 Sisak ili izravno u urudžbeni ured. Na omotnici naznačiti:

- naziv i adresu **naručitelja** – Grad Sisak, Rimska 26, p.p. 910, 44000 Sisak
- **naziv predmeta nabave** na koju se ponuda odnosi: **Izvođenje radova na održavanju pročelja dvije zgrade u gradu Sisku**
- upozoravajući tekst: „**NE OTVARAJ**“.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod Javnog naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i / ili dopunu ponude, koju dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obveznu naznaku da se radi o izmjeni i / ili dopuni ponude.

18. POSTUPAK ZAPRIMANJA PONUDA:

Svaka pravodobno dostavljena ponuda **upisuje se** u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda **sastavni je** dio Zapisnika.

Na omotnici ponude naznačuje se **datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.**

19. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je **javno** i održat će se 29. kolovoza 2016. godine u 13 sati u prostorijama Gradske Vijećnice. Povjerenstvo za provođenje postupka bagatelne nabave otvoriti će zaprimljene ponude te o istom sastaviti zapisnik.

20. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA:

Javni naručitelj **ne dopušta** nuđenje alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda.

21. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDE ELEKTRONIČKIM PUTEM:

Nije dopustivo dostavljanje ponude elektroničkim putem.

22. CIJENA PONUDE:

- Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama i bez PDV-a za cjelokupni predmet nabave.
- Cijena ponude **piše se brojkama.**
- U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i naknade te popusti ukoliko ih ponuditelj daje.
- Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.
- Cijena ponude je nepromjenjiva.

23. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena** ponude, koja je sukladna uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

24. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti bez predujma, gotovinski ili kompenzacijom po izvršenoj usluzi i to prema ispostavljenoj fakturi u roku do 60 dana.

25. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

26. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

27. PREGLED I OCJENA PONUDA:

Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude na temelju uvjeta iz Poziva za dostavu te o istom sastaviti zapisnik.

V. OSTALE ODREDBE

28. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU:

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda gradonačelnica donosi odluku o odabiru/ poništenju koja će se dostaviti svim ponuditeljima.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

Izvršnošću odluke o odabiru sklapa se ugovor.

Poziv za dostavu ponuda sadrži Troškovnike i predloške Izjava koje ponuditelj ispunjene dostavlja zajedno sa ponudom u roku za dostavu ponuda i to:

VI) PREDLOŽAK:

A) PONUDBENI LIST

B) IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA

C) IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA



Voditelj povjerenstva
Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh.

PONUDBENI LIST

Naziv i sjedište naručitelja:

GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak kao javni naručitelj
(jedinica lokalne samouprave – javna uprava)

Naziv i sjedište ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa: _____

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu pdv-a: da / ne (zaokruži)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e - pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

Predmet nabave: _____

Nakon što smo proučili zahtjev za prikupljanje ponuda nudimo izvršenje usluge u skladu s navedenim Pozivom za dostavu ponuda u iznosu od:

Cijena ponude:

(iznos brojkama) kuna (bez PDV-a)

(iznos slovima) kuna (bez PDV-a)

(porez na dodanu vrijednost–iznos brojkama) kn

(ukupan iznos ponude s PDV-om -iznos brojkama) kn

(ukupan iznos ponude s PDV-om -iznos slovima) kuna

u skladu sa ponudbenim troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.
Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama iz Poziva za dostavu ponuda.

Ako se naša ponuda prihvati, **prihvaćamo sve uvjete** iz Poziva za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude: _____

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Pečat ponuditelja:

PREDLOŽAK B)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Datum: _____

**IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA
I NAČINA PLAĆANJA**

Izjavljujemo da, kao ponuditelj u ovom postupku bagatelne nabave za predmet nabave: **Stručni i obračunski nadzor nad rekonstrukcijom javnih gradskih prometnica u pješačku zonu Sisku**, koji provodi Naručitelj Grad Sisak prihvaćamo plaćanje koje će se izvršiti bez predujma, gotovinski ili kompenzacijom po izvršenoj usluzi i to prema ispostavljenoj fakturi u roku do 60 dana.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Pečat gospodarskog subjekta: _____

PREDLOŽAK C)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Datum _____

**IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA
ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, po potpisu Ugovora o obavljanju poslova: **Stručni i obračunski nadzor nad rekonstrukcijom javnih gradskih prometnica u pješačku zonu u Sisku**, u roku od 8 dana, dostaviti bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od **15.000,00 kn** koje vrijedi do završetka usluge, a koju ćemo produžiti u slučaju produženja roka izvođenja usluge, razmjerno danima produženja roka (u obliku bezuvjetne garancije s obvezom plaćanja „na prvi pismeni poziv i bez prigovora).

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Pečat gospodarskog subjekta: _____

TROŠKOVNIK

I SKELA I PRIPREMNI RADOVI

	kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1. Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, na uličnim pročeljima, izrađenog od bešavnih cijevi potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenu s preklapom minimalno 10 cm ili alternativno PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplata visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazii sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno u cijenu skele. Prije izvedbe skele, izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m ² horizontalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine.			
ulično pročelje	m²		34,00
2. Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na uličnim pročeljima, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutelih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele pocijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve-penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m ² vertikalne projekcije površine skele.			
ulično pročelje	m²		136,00
dvorišno pročelje	m²		120,00
bočno pročelje	m²		136,50
3. Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. Obračun po m ²			
ulično pročelje	m²		33,32
dvorišno pročelje	m²		22,08
bočno pročelje	m²		3,38

4. Elektromonterski radovi na demontaži i privremenom prelaganju (uz zaštitu i pričvršćenje) NN elektrokabela s pročeljnih nosača. Rad prema rješenju, uputama te uz nazočnost i nadzor stručnih osoba nadležne institucije – vlasnika instalacije (HEP).
Obračun po m'.

m' **26,00**

I SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

TROŠKOVNIK

II RUŠENJA I DEMONTAŽE

			ukupno (Kn)
	kol.	jed. cijena	
1. Demontaža i privremeno deponiranje pločica s kućnim brojem, natpisnih ploča, reklama i sl. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika-zakupca. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu, u cijenu uračunata i ponovna montaža.			
	ulično pročelje	kom	10,00
2. Demontaža i privremeno deponiranje rasvjetnih tijela, svijetlećih reklama i drugih elektro instalacija uključivo i gromobrana. Sve instalacije koje se uklanjaju prethodno isključiti iz napajanja. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika-zakupca. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu, u cijenu uračunata i ponovna montaža.			
	elektro instalacije ulično pročelje	kom	5,00
3. Demontaža i privremeno deponiranje plinskih instalacija, vodovodnih instalacija i vanjskih jedinica klima uređaja i njihove potkonstrukcije. Instalacije prethodno isključiti sa priključka i osigurati od istjecanja vode/plina. Klimu prethodno isključiti iz napajanja i pri demontaži primjereno deponirati plin koji se nalazi u klima uređaju. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika-zakupca. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu, u cijenu uračunata i ponovna montaža.			
	klima uređaji - ulično pročelje	kom	4,00
	klima uređaji - bočno pročelje	kom	1,00
4. Demontaža i odlaganje na privremenu gradilšnu deponiju postojećeg visećeg žlijeba , izrađenog od pocinčanog lima. Stavka obuhvaća i demontažu kuka. Obračun po m1 razvijene širine lima.			
	dvorišno pročelje	m'	16,50
6. Demontaža i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju oluka Ø12 cm od pocinčanog lima na uličnom pročelju. Uključivo prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju. Cijena obuhvaća i demontažu obujmice. Obračun po m1 razvijene širine lima i komadu obujmice.			
	ulično pročelje	m'	17,00
	dvorišno pročelje	m'	17,00
7. Ručno obijanje oštećenih i dotrajalih dijelova žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja uz konzervatorski nadzor. Žiđe pročelja je od opeke. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške s kobama do dubine od 1cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Uključivo prenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija.			
	ulično pročelje	m²	1,00

dvorišno pročelje	m²	18,00
bočno pročelje	m²	13,65

8. Ručni **utovar** građevinske šute, materijala od rušenja na pročelju, materijala od iskopa i slično, te **prijevoz**, istovar izvrtanjem i planiranjem na gradskoj planirki.
Obračun po m³. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.

m³ **1,58**

II RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO

TROŠKOVNIK**III ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI**

			kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Popravlak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke nakon što se izvrši konzervatorski pregled i procjena. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom Punom opekam u produženom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije – vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku. Obračun po m ² saniranog zida i m' sanirane istake vijenaca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.				
	dvorišno pročelje	m'			3,00
2.	Izvedba grube i fine žbuke vanjskih zidova tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.				
	ulično pročelje	m²			1,00
	dvorišno pročelje	m²			72,00
	bočno pročelje	m²			13,65
3.	Izrada grube i fine žbuke završnog krovnog vijenca . Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica. Žbuka se izvodi tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.				
	dvorišno pročelje	m'			6,60
5.	Izvedba fine i grube isušujuće žbuke podnožja zgrade na bazi hidrauličkog vapna i inertnog silikatnog agregata, žbuka se izvodi u visini 60cm od tla. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.				
	dvorišno pročelje	m²			7,80
	bočno pročelje	m²			7,80

III ZIDARSKO – FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

TROŠKOVNIK**IV LIMARSKI RADOVI****1. Donos s privremene gradilišne deponije i postava visećeg žlijeba.**

Stavka obuhvaća i dobavu i postavu novih kuka.
 Obračun po m1 razvijene širine lima.

dvorišno pročelje	m'	16,50
-------------------	----	-------

2. Donos s privremene gradilišne deponije i postava vertikalnih odvoda (oluka) krovne vode Ø12 cm,
 Na mjestima prolaza oluka kroz konstrukciju vijenca,
 potrebno je oluk izolirati resitolom i omotati krovnom ljepenkom.
 Obračun po m1.

ulično pročelje	m'	17,00
dvorišno pročelje	m'	17,00

IV LIMARSKI RADOVI UKUPNO

TROŠKOVNIK**V SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI**

			kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Čišćenje/pranje dijelova pročelja za koje se odredi da se ne otucaju prije bojanja.				
	ulično pročelje	m ²	136,00		
	dvorišno pročelje	m ²	48,00		
	bočno pročelje	m ²	122,85		
2.	Bojanje obnovljenog pročelja. Boja se nanosi neposredno na osnovu ili ako je moguće se treba umješat u završni sloj žbuke. Nanos boje je monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima arhitektonske plastike prvobitnog pročelja.Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja.				
	ulično pročelje	m ²	136,00		
	dvorišno pročelje	m ²	120,00		
	bočno pročelje	m ²	136,50		
3.	Bojanje podnožja zgrade dekorativnom paropropusnom bojom na bazi siloksana na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana. Boja se nanosi neposredno na osnovu ili ako je moguće se treba umješat u završni sloj žbuke. Nanos boje je monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama.Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja.				
	ulično pročelje	m ²	10,20		
	dvorišno pročelje	m ²	7,80		
	bočno pročelje	m ²	7,80		

V SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO

REKAPITUALACIJA

I	SKELA I PRIPREMNI RADOVI	Kn
II	RUŠENJA I DEMONTAŽE	Kn
III	ZIDARSKO – FASADERSKI RADOVI	Kn
IV	LIMARSKI RADOVI	Kn
V	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI	Kn

UKUPNO: Kn

PDV-25%: Kn

SVEUKUPNO: Kn

IZRADIO:



RAMIZ DURAKOVIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3494

TROŠKOVNIK

I SKELA I PRIPREMNI RADOVI

			kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, na uličnim pročeljima, izrađenog od bešavnih cijevi potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenu s preklapom minimalno 10 cm ili alternativno PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplata visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazii sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno u cijenu skele. Prije izvedbe skele, izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m ² horizontalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine.				
		ulično pročelje	m²		69,90
2.	Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na uličnim pročeljima, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutjenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele pocijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve-penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m ² vertikalne projekcije površine skele.				
		ulično pročelje	m²		200,96
3.	Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. Obračun po m ²				
			m²		40,90
4.	Elektromonterski radovi na demontaži i privremenom prelaganju (uz zaštitu i pričvršćenje) NN elektrokabela s pročeljnih nosača. Rad prema rješenju, uputama te uz nazočnost i nadzor stručnih osoba nadležne institucije – vlasnika instalacije (HEP). Obračun po m'.				
			m'		6,00

I **SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO**

TROŠKOVNIK

II KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA

	kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1. Uzimanje detalja profilacija i izrada potrebnih šablona. Od svakog karakterističnog elementa (reljefa, medaljona, vijenca, stupova) ostaviti najsačuvaniji primjerak do novog žbukanja i izrade replike/šablone za usporedbu i nužne korekcije. Po odobrenju konzervatora i projektanta, kada replike/šablone budu zadovoljavajuće mogu se koristiti za potrebe obnove pročelja.	kom	6,00	

II KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA

TROŠKOVNIK

III RUŠENJA I DEMONTAŽE

		kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Demontaža i privremeno deponiranje pločica s kućnim brojem, natpisnih ploča. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika-zakupca. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu, u cijenu uračunata i ponovna montaža.			
		kom	4,00	
2.	Demontaža i privremeno deponiranje rasvjetnih tijela, svijetlećih reklama i drugih elektro instalacija uključivo i gromobrana. Sve instalacije koje se uklanjaju prethodno isključiti iz napajanja. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika-zakupca. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu, u cijenu uračunata i ponovna montaža.			
	elektro instalacije	kom	2,00	
3.	Demontaža i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju oluka Ø12 cm od pocinčanog lima na uličnom pročelju. Uključivo prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju. Cijena obuhvaća i demontažu obujmice. Obračun po m1 razvijene širine lima i komadu obujmice.			
	ulično pročelje	m'	17,25	
4.	Ručno obijanje oštećenih i dotrajalih dijelova žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja uz konzervatorski nadzor. Zid pročelja je od opeke. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške s kobama do dubine od 1cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Uključivo prenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija.			
	ulično pročelje	m ²	20,10	
5.	Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja na pročelju, materijala od iskopa i slično, te prijevoz , istovar izvrtanjem i planiranjem na gradskoj planirki. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.			
		m ³	1,01	

III RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO

TROŠKOVNIK**IV ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI**

		kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Izvedba grube i fine žbuke vanjskih zidova tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija prema rezultatima istražnih radova i restauratorskim uputama uz konzultacije s konzervatorima. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.			
	ulično pročelje	m²		23,81
2.	Izrada grube i fine žbuke na složenim vučnim profilacijama s obratima, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom. Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko – moslavačke županije. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica. Žbuka se izvodi tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija prema ELABORATU KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA i restauratorskim uputama uz konzultacije s konzervatorima. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.			
	ulično pročelje	m²		16,27
3.	Izrada grube i fine žbuke završnog krovnog vijenca koji se sastoji od vanjske profilacije s okapnicom r.š. cca 60 cm i unutrašnje profilacije između i oko konzola r.š. cca 50cm. Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko – moslavačke županije. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica. Žbuka se izvodi tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija prema rezultatima ELABORATU KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA i restauratorskim uputama uz konzultacije s konzervatorima. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.			
	ulično pročelje	m'		3,50
4.	Obnova pilastara, kapitela pilastara, prozorskih špaleta, nadvoja, medaljona i reljefa prema prethodno izrađenom IZVJEŠĆU O KONZERVATORSKIM ISTRAŽIVAČKIM RADOVIMA te mjerama koje je prije rušenja stare žbuke pregledao i odobrio predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko – moslavačke županije. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica. Žbuka se izvodi tvornički mješanim žbukama izrađenih na bazi hidrauličnog vapna, klasificiranog riječnog pijeska i sipina različitih granulacija prema ELABORATU KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA i restauratorskim uputama uz konzultacije s konzervatorima. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.			
	a) RELJEFI			
	ulično pročelje	kom		9,00

b) VIJENAC

ulično pročelje m' 3,50

5. Izvedba **fine i grube isušujuće žbuke podnožja zgrade** na bazi hidrauličkog vapna i inertnog silikatnog agregata i prema restauratorskim uputama uz konzultacije s konzervatorima, žbuka se izvodi u visini 50cm od tla. Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.

ulično pročelje m² 17,48

IV ZIDARSKO – FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

TROŠKOVNIK**VII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI**

			kol.	jed. cijena	ukupno (Kn)
1.	Čišćenje/pranje dijelova pročelja za koje se odredi da se ne otucaju prije bojanja.				
		ulično pročelje	m²		200,96
2.	Bojanje obnovljenog pročelja izvesti prema prethodno izrađenom ELABORATU KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA. Boja se nanosi neposredno na osnovu ili ako je moguće se treba umješat u završni sloj žbuke. Nanos boje je monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima arhitektonske plastike prvobitnog pročelja.Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Boju i ton određuje predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko – moslavačke županije. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja.				
		ulično pročelje	m²		200,96
3.	Bojanje podnožja zgrade dekorativnom paropropusnom bojom na bazi siloksana na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana. Ton boje uskladiti izrađenom ELABORATU KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA. Boja se nanosi neposredno na osnovu ili ako je moguće se treba umješat u završni sloj žbuke. Nanos boje je monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama.Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Boju i ton određuje predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko – moslavačke županije. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja.				
		ulično pročelje	m²		17,48

VII SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO

REKAPITUALACIJA

I	SKELA I PRIPREMNI RADOVI	Kn
II	KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA	Kn
III	RUŠENJA I DEMONTAŽE	Kn
IV	ZIDARSKO – FASADERSKI RADOVI	Kn
V	LIMARSKI RADOVI	Kn
VI	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI	Kn

UKUPNO:	Kn
---------	----

PDV-25%:	Kn
----------	----

SVEUKUPNO:	Kn
------------	----

IZRADIO:

Ivan Bekavac.d.i.a.